

Dijksectie 11

Wat gaan we doen?

Start

Inrichten van het bouwterrein

- Afrastering van het bouwterrein.



Voorbereiding transportroutes

- Binnen het werkvak houden we 1 rijbaan van de N625 open waarover materieel zich verplaatst.
- Damwanden en klei worden, ten tijden van de werkzaamheden aan de kruising, geleid door Lithoijen via de Molenweg en Groenewoud naar de dijk.
- Alle klei voor het versterken van de dijk halen we uit Dijksectie 10B



Omleidingsroutes

- Tijdelijke werkwegen voor bouwverkeer ten behoeven van damwanden, kleitransport en grondwerk.
- De N625 is dicht bij de Molenakkerstraat en de afslag naar de Lithoijense Dijk. Verkeer rijdt via de Gewandeweg door Oss en 't Wild. Verkeer van en naar Lithoijen kan rijden via de Lithoijense Dijk en de Molenweg.
- Looppad naar de dijk via de Stuwstraat wordt afgesloten. Omleidingsroutes worden aangegeven.
- Percelen en woningen blijven bereikbaar.



Verwijderen van de kruising

- De bestaande kruising ter hoogte van Lithoijense Dijk - inrit Bouwoort wordt volledig verwijderd, wordt opgehoogd en komt in aangepaste vorm met fietspad terug.



Graven van sleuven voor de damwand

- Een sleuf graven ter voorbereiding op het plaatsen van de damwanden, waarin deze worden geplaatst.



Plaatsen damwand

- Aanbrengen van de stalen damwand, afhankelijk van de omgeving wordt er gekozen voor trillen of drukken. Bebouwing en ecologie zijn hierin leidend.
- De damwanden zijn circa 15 meter lang.
- Na het plaatsen vullen we de sleuf met klei.



Verstevigen en verhogen van de dijk

- Kruising Lithoijense Dijk - Bouwoort wordt verhoogd.
- In de bocht bij Bouwoort realiseren we een nieuwe dijk met daarbovenop een fietspad.
- Ten noorden van de N625, tussen huisnummer 14A en 12, maken we een nieuw pad voor beheer en onderhoud.
- Ten zuiden van de N625, tussen de Sluisstraat 2 - Groenewoud 2 brengen we damwanden aan.



Afbouw van de dijk

- Gras inzaaien voor versteviging.
- Bomen en hagen planten.
- Fietspad op de versterkte dijk aanleggen.
- Bebording, meubilair en trappen plaatsen.
- Inritten naar percelen aanleggen.

Eind